



REPUBLIKA E SHQIPËRIË

BASHKIA DIBËR
DREJTORIA EKONOMIKE
Sektori i Financës

PROJEKT- V E N D I M
Nr. 95 Datë 23/06/2025

“Për miratimin e shpenzimeve per Investime per projektin Rikonstrukcion i ambjenteve të shkollës 9 –vjecare Nazmi Rushiti,Dovolan”.

Në mbështetje të ligjit 139/2015“Për veteqeverisjen vendore” në mbështetje të ligjit nr.9936,date 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise e vitit 2025”,udhezim nr.9 date 20.03.2018 ”Per procedurat standarde te zbatimit te buxhetit “ te ndryshuar, ne vendimin e Këshillit Bashkiak Dibër nr. 5, datë 15.01.2025, i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Dibër me vendimin, nr.31/1 prot. datë 20.01.2025 i ndryshuar,shkresen nr 2174/1 prot date 02.04.2025 te Ministrise te Arsimit dhe Sportit protokolluar ne Bashki me nr 141 date 15.04.2025 ,urdhrin nr 132 02.04.2025 per financimin e projekteve te reja per infrastrukturen shkollore dhe sportive

Kërkojmë:

- I. Miratimin e investimit nga prokurimi i objektit: “Rikonstrukcion i ambjenteve të shkollës 9 – vjecare Nazmi Rushiti,Dovolan” me vlerë 22,852,603 lekë për financimin e objektit : “Shkolla 9- vjecare Nazmi Rushiti ,Dovolan”me kod projekti 22AC530.

Të . Shtohet

Grupi	Kapitulli	Programi	Artikulli	Kod projekti	Shuma (leke)
11	01	9120	231	22AC530	3,656,416 - viti 2025
11	01	9120	231	22AC530	14,625,666- viti 2026
0.0	01	9120	231	22AC530	4,570,521- viti 2026

- II. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria Ekonomike (Sektori i Financës) pranë Bashkisë Dibër.

- III. Ky vendim hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Këshillit Bashkiak Dibër dhe shprehjes për bazueshmëri ligjore nga institucioni i Prefektit të Qarkut Dibër.

PËR BASHKINË DIBËR

Drejt看 Ekonomik
Çeljeta ZUNA

Drejt看 Juridik
Ismet Saraci

Drejt看 Urbanistike
Elvis Manga

Drejt看 I.E.N.H
Ridjan Kata

Kryetari
Rahim SPAHIU

Në mungesë dhe me porosi
Nën Kryetari i Bashkisë
Lorenc CIBAKU





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHITE TËSË

DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. 14/14 Prot.

Tiranë, më 15/04/2025

Lënda: Njoftim për shpalljen fitues të projekteve të aplikuara pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, për objekte shkollore të arsimit para universitar dhe programit për sportin.

BASHKISË

D. Bër

Në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar, të nenit 15, ligjit nr. 115/2024 "Për buxhetin e vitit 2025", urdhrin nr. 60, datë 07.02.2025, të ministrit të Arsimit dhe Sportit "Për shpërndarjen e financimit për projekte nga programet "Arsimi Bazë", "Arsimi i Mesëm" dhe programi "Për Zhvillimin e Sportit", për infrastrukturën shkollore e sportive, me cikël financimi 2025-2026", ju bëjmë me dije se jeni shpallur fitues për projektin/projektet sipas urdhrin bashkëlidhur.

Referuar legjislationit të sipërcituar, në mbështetje të:

1. Ligjit nr. 107/2014 datë 31.07.2014, i ndryshuar, "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit".
2. Ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 "Për kontrollin e disiplinimin e punimeve të ndërtimit" i ndryshuar.
3. Vendimit nr.354, datë 11.05.2016, të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje, kolaudim".
4. Vendimit nr. 319, datë 12.04.2017, të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e standardeve të projektimit të shkollave", i ndryshuar.
5. Vendimit nr.216, datë 13.04.2023, të Këshillit të Ministrave "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim".
6. Vendimit nr.537, datë 08.07.2020 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e kërkesave minimale të performancës së energjisë së ndërtesave dhe elementëve të ndërtesave".
7. Vendimit nr.26, datë 15.01.2020, të Këshillit të Ministrave "Për kryerjen e akt-ekspertizës së thelluar në ndërtesat e dëmtuara".
8. Vendimit nr.887, datë 27.12.2022, të Këshillit të Ministrave "Për procedurat e menaxhimit të investimeve publike", i ndryshuar, njësia e vetëqeverisjes vendore, të marrë masat për realizimin e procedurave të prokurimit konform legjislationit në fuqi dhe angazhimin e pjesës takuese të bashkëfinancimit, duke obliguar fondet përkatëse në sistemin e thesarit, në masën jo më pak se 20% për vitin 2025, të pjesës takuese të bashkëfinancimit të NJQV-së. Pas realizimit të procedurave të prokurimit, një kopje e kontratës së nënshkruar duhet të përcillet zyrtarisht në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

ZËVENDËSMINISTRI

Orjana OSMANI





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

Nr. 174 Prot.

Data 02.04.2025

URDHËR

Nr. 122, datë 02.04.2025

PËR

PËR SHPËRNDARJEN E FINANCIMIT PËR PROJEKTE TË REJA, ME ÇIKËL FINANCIMI 2025-2026, NGA PROGRAMET "ARSIMI BAZË", "ARSIMI I MESËM" DHE PROGRAMI "PËR SPORTIN", PËR INFRASTRUKTURËN SHKOLLORE E SPORTIVE

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës, të nenit 15, pika 11, të ligjit nr. 115/2024 "Për buxhetin e vitit 2025", Udhëzimit nr. 9, datë 27.04.2022 "Për kriteret, procedurat dhe afatet për shpalljen e thirrjes dhe dokumentacionin e nevojshëm për aplikim nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për financimin/bashkëfinancimin e projekteve për përmirësimin e të infrastrukturës shkollore dhe sportive", si dhe Urdhrit nr. 609, datë 20.12.2024 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit "Për delegimin e kompetencave dhe caktimin e detyrave të zëvendësministrit të Arsimit dhe Sportit, znj. Orjana Osmani".

URDHËROJ :

1. Miratimin e projekteve të reja, me cikël financimi 2025-2026, thirrja e parë, të cilat financohen nga programet buxhetore "Arsimi bazë", "Arsimi i mesëm" dhe programi "Për Sportin".
2. Masa e financimit nga buxheti i ministrisë përgjegjëse për arsimin, për periudhën afatmesme 2025-2027, si dhe pjesa takuese e bashkëfinancimit nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, është sipas tabelës bashkëlidhur.
3. Njësitë e vetëqeverisjes vendore, projektet e të cilëve janë shpallur fituese, njoftohen zyrtarisht për marrjen e masave për realizimin e procedurave të prokurimit dhe angazhimin në buxhetin e vitit 2025 të pjesës takuese të bashkëfinancimit.
4. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, për zbatimin e këtij urdhri.

Ky urdhër lryn në fuqi menjëherë.

ZËVENDËSMINISTËR

Orjana Osmani



Dorfer et al • Basal Ganglia and Neuroanatomy of Learning

[illegible]

Tabela 1. Lista e projekteve me cikël financimi për periudhën afatmesme 2025-2027

Nr	NJQV	Emërtimi i Projektit	Vlera e plotë e projektit	Kontributi në financim nga NJQV	Financimi në lekë (Viti 2025) MAS+NJQV	Financimi i MAS per vitin 2025	Financimi në lekë (viti 2026-2027)
1	Dribër	Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare "Nazim Rrushli", Dovolan	22,852,603	4,570,521	4,570,521	3,656,416	13,711,562





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT
DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. 5489 Prot.

Tiranë, më 24/06/25 2025

Lënda: Dërgohen shkresa nr.8255/1, datë 27.05.2025 "Transferim fondi për shpenzime kapitale"

BASHKISË Ditë

INSTITUCIONIT _____

Në zbatim të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, ligjit nr.115/2024, "Për buxhetin e vitit 2025", udhëzimit nr.9, datë 20.03.2018 "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", të ndryshuar, udhëzimin plotësues nr.2, datë 24.01.2025 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2025", bashkëlidhur ju dërgojmë shkresën nr.8255/1, datë 27.05.2025, të Ministrisë së Financave "Transferim fondi për shpenzime kapitale me shpërndarjen e fondeve të buxhetit të miratuar në grupin e shpenzimeve kapitale, për vitet 2025-2027, për çdo njësi shpenzuese, sipas klasifikimit buxhetor, në nivel artikulli dhe produkti të miratuar.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

Erzen Tola





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT
DREJTORIA E MENAXHIMIT TË INVESTIMEVE PUBLIKE

Nr. 8255/ 1 prot.

Tiranë, më 27 5 2025

Lënda: Transferim fondi për shpenzimet kapitale.

MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTIT
Tiranë
DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË THESARIT
Tiranë
DEGËS SË THESARIT TIRANË
Tiranë
DEGËS SË THESARIT _____

Në zbatim të ligjit nr. 115/2024 "Për buxhetin e vitit 2025", të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 9, datë 20.03.2018 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit", të Udhëzimit Plotësues nr. 2, datë 24.01.2025 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2025", si dhe në mbështetje të shkresës së Ministrisë së Arsimit dhe Sportit me nr. 3183 prot., datë 21.05.2025, miratojmë transferimin e fondeve për shpenzimet kapitale, sipas tabelës bashkëlidhur.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

MINISTRI

Petrit Malaj

RELACION

Në mbështetje të ligjit 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" në mbështetje të ligjit nr.9936, date 26.06.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë e vitit 2025", udhëzim nr.9 date 20.03.2018 "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit" të ndryshuar, në vendimin e Këshillit Bashkiak Dibër nr. 5, datë 15.01.2025, i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Dibër me vendimin, nr.31/1 prot. datë 20.01.2025 i ndryshuar, shkresën nr 2174/1 prot date 02.04.2025 të Ministrisë të Arsimit dhe Sportit protokolluar në Bashki me nr 141 date 15.04.2025, urdhrin nr 132 02.04.2025 për financimin e projekteve të reja për infrastrukturën shkollore dhe sportive për Bashkinë Dibër u miratua projekti "Për Rikonstrukcion ambjentesh të shkollës 9-vjecare Dovolani" në vlerën 22,852,603 me kod projekti 22AC530 me bashkëfinancim ndërmjet Bashkisë Dibër dhe Ministrisë Arsimit dhe Sportit

Vlera e financimit nga MAS në masën 80% - 18,282,082 financim viti 2025-2026

Vlera e financimit nga Bashkia Dibër në masën 20% - 4,570,521 financim viti 2026

Drejtore I.E.N.H
Ridjan Kata



Drejtore Ekonomik
Çeljeta Zuna



PREVENTIV

Objekti : RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9 - VJEÇARE DOVOLAN

Vendi i ndërtimit : PESHKOPI , DIBËR

NR.	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SHUMA
1	Punime ndërtimi	lekë	12,880,409.66
2	Punime mekanike	lekë	2,113,088.82
3	Punime elektrike	lekë	1,466,383.37
4	SHUMA	lekë	16,459,881.84
5	FONDI REZERVË 5%	lekë	822,994.09
6	SHUMA	lekë	17,282,875.94
7	T.V.SH.20%	lekë	3,456,575.19
8	SHUMA	lekë	20,739,451.12
9	PAISJET ME T.V.SH (mekanik + elektrik)	lekë	2,113,152.00
10	Shuma	lekë	22,852,603.12

Tarifa për mbikqyrësin e punimeve pa TVSH	lekë	290,503.90
Tarifa për kolaudim punimesh pa TVSH	lekë	28,113.28

SHËNIM :

Ky preventiv është punuar sipas çmimeve të manualeve të VKM nr.629 datë 15.07.2015 "Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre". Tarifat për drejtim punimesh dhe kolaudim janë llogaritur sipas VKM Nr.704 datë 29/10/2014 për "Miratimin e Manualit të Tarifave për Shërbime në Planifikimin Territori, Projektim, Mbikqyerje dhe Kolaudim" dhe VKM Nr.888 datë 17.12.2014 "Disa shtesa dhe ndryshime të VKM Nr.704 datë 29.10.2014 të KM . . .". Ky preventiv ka dhjetë fletë.

SHËNIME TEKNIKE

Jepet per rikonstruksion shkolla 9-vjecare " Nazmi Rushiti" në fshatin Dovolan, Dibër:

Punimet e prishjes : (Perpara punimeve te ndertimit)

- Prishje muri me tulle te plote t= 30cm (te specifikuara ne projektin arkitektonik)
- Prishje muri me blloqe betoni t= 25cm
- Prishje te suvatimeve te brendshme te mureve (ne masen 70%) kolonave dhe tavaneve
- Heqje e pllakave prej betoni (25x25cm) ekzistuese te dyshemese dhe shtreses llac cemento te ambjenteve te brendshme dhe hyrjes.
- Heqje e te gjitha dyerve dhe dritareve ekzistuese
- Cmontimi i pjesshem i catise
- Heqje e ullukeve llamarine ne cati
- Te behet cmontimi i kangjellave ne murin rrethues aty ku ka te tilla.

Punimet e ndertimit :

MURET E REJA

- Mure te reja ndarese t= 12cm (ne zonen e nyjes higjeno- sanitare)
- Mure gipsi kundra lageshtires per zonen e tualeteve t= 5cm
- Mure per mbushje / Mure tulle 30cm
- Mure tulle 25cm

SHTRESAT

- Një shtresë niveluese me llustër cemento me t= 2 cm.
 - Pllakë gres cilesia e pare për dyshemenë
 - Te vendosen pilntusa te llojit gres- porcelanat
 - Ne ambjentet shtese qe i jane bashkangjitur godines ekzistuese, shtresat e dyshemese do te jene:
 - 20 cm zhavorr
 - 10 cm beton M=150cm
 - 2cm cemento
 - pllaka gres- cilesia e pare
- (Për përcaktimin e tonalitetit dhe dimensionit të pllakës të kontaktohet autori i projektit)

MURET DHE TAVANET

- Të bëhet suvatimi i mureve brenda dhe jashte dhe i tavaneve ne masen 100%.
- Nen tavanin ekzistues do vihet tavan i varur me kartonxhes i perbere nga keto shtresa:
 1. Pllake gipsi 1cm
 2. Lesh guri 5cm
 3. Pllake gipsi 1cm
- Tavani i varur me kartonxhes të patinohet dhe te lyhet.
- Muret e brendeshme dhe te jashtme si dhe tavani do të lyhen me bojë hidroplastike me ngjyra sipas projektit arkitektonik (per zgjedhjen e kodeve te ngjyrave te kontaktohet autori i projektit).
- Muret e reja ne zonen e tualeteve te jene me knauf t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires.

DYER- DRITARE

- Dyert dhe dritaret të vendosen të reja sipas tabelës dyer - dritare.
- Te vendosen davancale mermeri t= 3 cm ne cdo dritare
- Perpara prodhimit te dyer dhe dritareve te reja te konfirmohen matjet ne vend .

PAJISJET H/SANITARE

- Do të vendosen të reja

FASADA:

- Te behet riparimi i rifinitures ne masen 100% si dhe te respektohet zgjidhja e ngjyrave ne te sipas projektit.

ÇATIA:

- Te behet riparimi i catise aty ku ka demtime
- Shkarrkimi i ujrave te shiut te behet nepermjet ullukut horizontal PVC ne 3 tuba PVC Ø= 120mm

SISTEMIMI:

- Te behet shtrimi i trotuarit pergjat perimetrit te godines dhe zones brenda rrethimit te shkolles duke perdorur pllaka betoni 6cm mbi rene dhe bodure (12x25cm)
- Te behet sistemimi i shesheve sipas zonimit funksional te paraqitur ne projekt. (Fusha sportive, zona me rere, pasazhet e kalimit te shtruara me dru apostafat, parcelat e gjeberuara dhe te mbjella me lule)

MBI SISTEMIN E NGROHJES TE SHKOLLES

Ngrohja gjate periudhes se dimrit ne mjediset e shkolles se fshatit Dovolan, rrethi i Dibres, do te realizohet nepermjet nje sistemi me kaldaje, me ane te qarkullimit te ujit nelinjat e tubacioneve qe perfundojne ne kembyesit e nxehtesise te tipit radiatorore. Sistemi do te kete valvol sigurie dhe ene zgjerimi.

Nuk do te kete rregullim automatik.

Kaldaja do te jete me fuqi nominale 100 kW, ne gjendje te perdore si lëndë djegëse biomasë (dru, pelet, dhe qymyr i briketuar).

Kaldaja do te kete:

- Panel kontrolli e ndezje automatike të peletit me rezistencë elektrike.
- Do të ketë opsionin e ndërprerjes automatike të dërgimit të peletit dhe vazhdimin e djegies së lëndës drusore kur fuqia e zhvilluar nga peleti arrin vleren nominale të regjistruar.
- Furnizimi i fures do të jetë biaksial, pra me dispozitiv sigurie për ndalimin e kthimit të flakës në drejtim të depozitës së peletit.
- Do të ketë dritare të mbyllur me filanxhë, që mund të përdoret si zgjidhje emergjence për montimin e një djegësi me naftë ose gaz GPL.
- Të jetë e testuar dhe e çertifikuar sipas Standardit EN 303-5.

Nuk jane parashikuar kaldaja rezerve.

Linjat e qarkullimit te ujit te behen me tub çeliku 3”, seri e rende dhe te lyhen me dy duar boje minio.

Qarkullimi i ujit i detyruar, me pompe qarkullimi per uje te ngrohte sanitar ne sistemet ngrohese, me parametrat teknike:

- Presioni maksimal 10 bar;
- Prurja deri ne 19 m³/h;
- Lartesia H deri 12 m;

Ngrohja në klasa realizohet nëpërmjet radiatorëve, te cilet do te kene fuqi termike 600 W dhe 800 W.


- Ç'do kat do pajiset me të paktën tre fikëse zjarri.

TABELA DRITARE - DYER



Nr	Tipi	Masat(cm)	Cope	Pershkrimi
1	D ₁	130x 155	23	Dritare duralumini dopjo xham
2	D ₂	115 x 155	11	Dritare duralumini dopjo xham
3	D ₃	130 x 90	1	Dritare duralumini dopjo xham
4	D ₄	120 x 155	1	Dritare duralumini dopjo xham
5	D ₅	60 x 155	1	Dritare duralumini dopjo xham
6	D ₆	80 x 155	1	Dritare duralumini dopjo xham
7	D ₇	60 x 70	3	Dritare duralumini dopjo xham
8	P _{kaldaja}	160 x 220	1	Dere e blinduar importi
9	P ₁	160 x 250	1	Dere druri zemer derrase
10	P ₂	85 x 205	11	Dere druri zemer derrase, $\frac{1}{2}$ xham
11	P ₃	100 x 205	2	Dere druri zemer derrase, $\frac{1}{2}$ xham
12	P ₄	70 x 210	6	Dere d/alumini me mbushje
13	P ₅	95 x 210	1	Dere d/alumini me mbushje
14	P ₆	80 x 210	1	Dere d/alumini me mbushje

SHENIM :


- Te gjitha permasat e dyerve dhe dritareve te reja, te verifikohen ne objekt perpara prodhimit te tyre.
- Per tonalitetet e dyerve, dritareve, davancaleve, pllakave dhe ngjyres se bojес se murit e tavaneve te kontaktohet autori.
- Per cdo paqartesi apo problematike te kontaktohet autori.



Gjendja Ekzistuese
(Plani i Teknik) SH.1:100




Gjendja e Rikonstruktuar
(plani i mobilimit) SH.1:100




Gjendja e Rikonstruktuar
(Plani i Teknik) SH.1:100





Prerja A-A



Prerja B-B



Fasada e rikonstruktuar








TABELA E PROFILEVE METALIK TË PORTËS HYRËSE

Nr.	Emërtimi	kg/ml	L(m)	kg
1	RHS 60x20x3mm	3.41	23	79
2	SHS 80x80x5mm	11.6	17	198
TOTAL				277 kg


TABELA E PROFILEVE METALIK TË KANGJELLAVE

Nr.	Emërtimi	L (cm)	Sasia (copë)	kg/ml	kg/2.5ml	kg/L.total (110ml)
1	SHS 60x60x3	165	1	5.29	8.73	384.12
2	RHS 20x20x3	121	15	1.6	29.04	1277.76
3	Shirit Metalik 5x40mm	138	4	1.57	8.7	382.8
TOTAL						2044.67 kg


TABELA E MATERIALEVE PËR RRETHIMIN

Nr.	Emërtimi	m³/ml	m³/2.5ml	m³/L.total=110ml
4	Beton	0.12	0.3	13.2
5	Butobeton	0.16	0.4	17.6
6	Çakëll	0.09	0.225	9.9
7	Gërmim	0.4	1	44


PLANIMETRIA E GJENDJES EGZISTUESE




PLANIMETRIA E GJENDJES PERFUNDIMTARE




PLANIMETRIA E MUREVE QE PRISHEN DHE MUREVE TE REJA




PLANI I MUREVE, ARKITRAREVE & KOLONÇINAVE



PLANI I THEMELEVE TE RINJ



PRERJA "1-1"



SHENIME TEKNIKE:

Ky projekt parashikon shtese ambientesh ne anen perendimore te objektit. Kjo shtese do te realizohet me mure mbajtese 25cm me tulle te plate dhe me kollona perforcuese 30x30cm. Pervec pjeses se re kollonat perforcuese do te vendosen edhe tek nyjet qe lidhen me objektin ekzistues.

Themelet te realizohen me beton te markes C12/15 me permasa 60x120cm me brez 50x15 b/a C16/20 ne koke te tij.


Themeli eshte llogaritur per toke me aftesi mbajtese jo me te vogel se 1.5 kg/cm². Gjeresia e mbeshtetjes se themelit duhet te jete jo me pak se b=60cm dhe duhet te zhytet jo me pak se 120cm nga toka natyrale.

Arkitraret do te realizohen me beton C16/20 kurse kollonat perforcuese dhe traret rinj me beton C20/25.


Hekur per armim duhet te jete FeB44k (ose klase ekuivalente) me Rak>3200kg/m².

Punimet te kryen sipas K.T.Z.


DET. "F-1"




Prerja "2-2"




Brezi antisizmik




Armimi i kolonçinave "K-1"




TRAU T-1/1
(1 copë)




Prerja1-1/1




TRAU T-1/2
(1 copë)




Prerja1-1/2




TRAU T-1/3
(1 copë)




Prerja1-1/3




TRAU T-2
(2 copë)




Prerja2-2




TRAU T-3
(1 copë)




Prerja3-3




ARKITRAU A85/12
(10 copë)




ARKITRAU A160/30
(1 copë)



ARKITRAU A130/30
(2 copë)



ARKITRAU A60/30
(4 copë)



MATERIALE
Hekur Ø8-Ø10=365kg
Hekur ≥Ø12=1475kg
Beton C12/15= 14m³
Beton C16/20= 6.4m³
Beton C16/20= 7m³

MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE DIBER
Rahim SPAHIU

PREVENTIV

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9 - VJEÇARE DOVOLAN

EMËRTIMI :DRENAZHIM I JASHTËM

B. PUNIME HIDROTEKNIKE

[illegible]

PREVENTIV

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9 - VJEÇARE DOVOLAN

EMËRTIMI : FURNIZIMI ME UJË DHE SHKARKIMI I UJËRAVE TE ZEZA I NYJEVE HIDROSANITARE

B. PUNIME HIDROTEKNIKE

Nr	Shenja e manualit	Emërtimi i materialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	2.504	F.V WC alla turka importi	copë	6.00	11,618.00	69,708.00
2	2.505	F.V Pisuar importi porcelani	copë	3.00	8,451.00	25,353.00
3	2.495	F.V Lavaman porcelani importi, drejtkendor, me mishelator	copë	5.00	10,613.00	53,065.00
4	An	F.V Lavaman porcelani importi, me mishelator per njerez me aftesi te kufizuara	copë	1.00	22,220.00	22,220.00
5	2.501	F.V Wc alla frenga per persona me aftesi te kufizuara	copë	1.00	28,223.00	28,223.00
6	An	F.V Krah mbajtës fiks per persona me aftesi te kufizuar	copë	1.00	8,470.00	8,470.00
7	An	F.V kit sanitar me valvul per njerez me aftesi te kufizuara	copë	1.00	10,000.00	10,000.00
8	2.An - 16	F. V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	copë	2.00	6,847.00	13,694.00
9	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	1.00	795.00	795.00
10	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	2.00	985.00	1,970.00
11	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	3.00	1,305.00	3,915.00
12	An	F.V Tub flesibel 1/2", L=500 mm	copë	13.00	339.00	4,407.00
13	An	F.V Filter saracineske 1/2"	copë	13.00	494.00	6,422.00
14	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	copë	13.00	13,589.00	176,657.00
15	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE d 50	copë	1.00	1,925.00	1,925.00
16	An	F.V Tub kanalizimi pvc Ø 50 mm	ml	17.00	911.00	15,487.00
17	2.520	F.V Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	11.00	1,194.00	13,134.00
18	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	10.00	1,380.00	13,800.00
19	2.516	Pjese speciale pvc	kg	7.00	552.00	3,864.00
20	An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	1.00	13,589.00	13,589.00
21	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20 mm, PN 16	ml	37.00	304.00	11,248.00
22	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16	ml	6.00	304.00	1,824.00
23	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 16	ml	13.00	330.00	4,290.00
24	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	80.00	217.00	17,360.00
25	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 "	kg	9.78	397.00	3,882.66
26	An	F.V Valvol moskthimi Ø ~ 1 "	copë	2.00	4,272.00	8,544.00
27	An	F.V Presostat	copë	1.00	5,000.00	5,000.00
28	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m³	0.50	7,994.00	3,997.00
29	An - 19	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1.00	33,554.00	33,554.00
30	An	Hapje vrimash në themel	copë	2.00	510.00	1,020.00

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

PLANI I SISTEMIT TE NDRICIMIT



PLANI I SISTEMIT TE FUQISE



Pika e furnizimit tek shtylla elektrike
qe ndodhet prane objektit

Instalimet e fuqise do realizohen me kabell bakri tip FG7 (0)R 0.6/1kV .
Instalimet do te behen me tub rigid jfleksibel seria rende brenda murit sipas specifikimeve ne projekt . Pika e furnizimit te objektit do te merret nga shtylla elektrike qe ndodhet afer objektit sic tregohet ne projekt .Rruga e kalimit te kabullit do te jete ajrore deri te kulmi i calise dhe me pase do te hyje te kuadrin kryesor te objektit.
Objekti do te kete nje kuader elektrik kryesor i cili do te furnizoj edhe kuadrin dytesor "K1 "dhe gjithashtu do te furnizoj me energji dhe zonen e parashikuar ne projekt . Rruga e kalimit te furnizimit te kuadrove sekondare nga kuadri kryesor do te behet me tub korrogato nen toke .
Instalimet e ndricimit dhe fuqise realizohen me percjellsa N07V-K 3(1x1.5mm²) dhe 3(1x2.5mm²) ne tubo TP Ø20mm seri e lehte dhe TPØ20mm seri e rende ne dysheme.


Linjat e prizeve dhe te ushqimit te kuadrove jane me 3 dhe 5 percjellesa,percjellesi i trete dhe i peste sherben per tokezimin mbrojtës.
Kuai elektrik, prizat e fuqis,çelsat ,kutit shpermdarse brenda murit vendosen perkatesisht ne lartesisit +1.7ml , +0.4ml, 0.9ml, +0.3ml nga niveli +0.00 i dyshemesë.

Te respektohet ndarja e ngarkesave ne faza.

LEGJENDA:

- Panel plastik B/M 36M
- Panel plastik B/M 24M
- Kuti shperndarese B/M PT 8
- Kuti shperndarese B/M PT 5
- Kuti shperndarese B/M PT 4
- Kuti shperndarese J/M PT 5
- Prize shuko e bardhe 16A, 220V
- P.P
- Percjelles i veshur me izolim PVC 3(1x2.5mm²) ne tub fleksibel Ø20mm
- Percjelles i veshur me izolim PVC 3(1x4mm²) ne tub fleksibel Ø25mm
- Kabell kundra zjarrit me izolim PVC 5x6mm² ne tub korregato Ø32mm
- Kabell kundra zjarrit me izolim PVC 5x4mm² ne tub korregato Ø32mm
- Kabell kundra zjarrit me izolim PVC 5x16mm² ne tub korregato Ø40mm
- Kanaline plastike 100 x 60

PLANI I SISTEMIT TE MBROJTJES ATMOSFERIKE



Rrjeti mbrojtës atmosferik do të behet mbi cati dhe në vend të kubikeve të betonit do të vendosen morsa të kryq lidhese për këto lloji sjerfaqje.

Kalimi i zbritjes të tokezimt nga rrjeta mbrojtëse tek zbritësi realizohet me kthesa >90°.

Fiksimi i perçellsit të bakrit për zbritjet realizohet me ganxa fiksuese çdo 60 cm.

Llogaritja e vlerës së rezistencës së tokezimt Rt të behet duke patur parasysh edhe kushtet klimaterike sidhe ato të mjedisit. Kjo rezistence duhet të jete $Rt \leq 30m$.

Elektroda e pare e cdo zbritësi do të vendoset në një pusete elektrike 30x30x30 cm.


Shkeputesi i tokezimt do të vendoset në një kuti shpërndarese PT 4 jashtë murt.

Detajet e fiksimit të shiritave rufeprites dhe gjithë aksesoret e tjere të sistemit do të jene të standarteve europiane.

LEGJENDA:

- | | |
|---|--|
|  | Elektroda tokeziimi te zinkuara D=16mm, L=1.5m ne pusete plastike 30X30X30cm |
|  | Elektroda tokeziimi te zinkuara D=16mm, L=1.5m n |
|  | Shkupates tokeziimi dhe kuti PT4, IP65 me shenjeje "toka" |
|  | Morseta kryq per fiksimin e rrytes |
|  | Shizez mufteprilesi aliazh D16, L=0.5m + Bazamenti |
|  | Shiriti zinku Zn 30X3mm |
|  | Percjellesi i zhveshur Cu 35mm ² |

PLANI I SISTEMIT TE INTERENETIT DHE TELEFONISE




Ne projekt eshte paraqitur skema e vendosjes se prizave te telefonise dhe te internetit .
Instalimet do realizohen me kanalina plastike e cila do te montohet pasi te kete perfunduar mobilimi.
Motimi do te behet mbi tavolinat e kompjuterave dhe te gjitha linjat do te perfundojne pa nderpreje nga
postti i punes deri tek switchi, i parashikuar te vendoset tek laboratori i informatikes.
Per piken e lidhjes te instalimeve telefonike dhe kompjuterike eshte parashikuar te vendoset nje kuti
shperndares jashte muri , e cila do te sherbej per te lidhur secilen nga linjat e mesiperme ne momentin
kur shkolla lidhe kontraten me kompanite qe ofrojne keto sherbime.
Linjat do te jene me kabell FTP Cat6a per rrjetin kompjuterik dhe ate telefonik.Per linjat telefonike te
parashikohet nje kasete e thjeshte me morseteri perkatese per lidhjet e hyrje-daljeve per telefonine.


LEGJENDE:

- Prize telefoni + kompjuterike
- Kabell telefoni
- Kabell interneti
- Kuti shperndarese B/M PT 4
- Kuti shperndarese J/M PT 5
- Post Pune 2 priza shuko 2P+T 16A, 220V, 1 Prize rrjeti RJ45, 1 Prize telefoni RJ11
- Kanaline plastike 100X 60

PLANI I SISTEMIT TE MBROJTJES NGA ZJARRI



PLANI I SISTEMIT TE NDRICIMIT DHE DALJEVE EMERGJENTE



SKEMA E PANELEVE ELEKTRIKE

TABELA LLOGARITESE E KUADRIT " K"




TABELA LLOGARITESE E KUADRIT " K1"




TABELA E MATERIALEVE

Nr	EMERTIMI MATERIALIT	Karakteristikat	Njesia	Sasia	Vrejtje
1	Ndriqes luminesht	FL 2x36w, IP40; grille me reflektim pasqyre	cope	96	
2	Celes ndricimi njepolar	220 V, 10 A	cope	22	
3	Kuti celes - prize + kapak + suport	3 module	cope	19	
4	Tapa fallco	1 modul	cope	35	
5	Percjelles i veshur me izolim PVC	1.5mm²	ml	1500	
6	Percjelles i veshur me izolim PVC	2.5mm²	ml	150	
7	Kabell elektrik FGR07	3X2.5mm²	ml	110	
8	Tub fleksibel PVC	Ø20mm	ml	650	
9	Kuti shperndarese	PT4 brenda murit	cope	5	
10	Ndriqes tip prozhektor LED	Led 60 W IP 65	cope	4	

Nr	EMERTIMI MATERIALIT	Karakteristikat	Njesia	Sasia	Vrejtje
1	Kuader elektrik brenda murit	36 vende	cope	1	
2	Kuader elektrik brenda murit	24 vende	cope	1	
3	Automat termoelektromagnetik diferencial	380V; 63A;4P,dl=0.03A	cope	1	
4	Automat termoelektromagnetik diferencial	380V; 32A;4P,dl=0.03A	cope	1	
5	Automat termoelektromagnetik	380V; 20A;4P	cope	1	
6	Automat termoelektromagnetik	380V; 40A;4P	cope	1	
7	Automat termoelektromagnetik	220V; 16A; 2P	cope	16	
8	Automat termoelektromagnetik	220V; 10A; 2P	cope	4	
9	Automat termoelektromagnetik diferencial	220V;20A; 2P;ld=0.03A	cope	2	
10	Llampa sinjalizimi	1.2w; 380V	cope	6	
11	Kuti shperndarse jashte murit	PT 5	cope	1	
12	Kuti shperndarse brenda murit	PT 5	cope	18	
13	Kuti shperndarse brenda murit	PT 8	cope	2	
14	Kuti,suport, kapak per montim çelsash dhe prizash	4 modulare brenda murit	cope	2	
15	Kuti,suport, kapak per montim çelsash dhe prizash	3 modulare brenda murit	cope	48	
16	Suport, kapak per montim çelsash dhe prizash ne kanaline	4 modulare brenda murit	cope	16	
17	Prize 2P+T, shuko universale	220V;16A	cope	52	
18	Tapa	1 modulare	cope	48	
19	Percjelles bakri P.V.C. Tip FG7(0)R 0.6/1kV	S=1x1.5mm²	ml	600	
20	Percjelles bakri P.V.C. Tip FG7(0)R 0.6/1kV	S=1x2.5mm²	ml	1100	
21	Percjelles bakri P.V.C. Tip FG7(0)R 0.6/1kV	S=1x4mm²	ml	1200	
22	Kabell bakri P.V.C. Tip FG7(0)R 0.6/1kV	S=3x2.5mm²	ml	80	
23	Kabell bakri P.V.C. Tip FG7(0)R 0.6/1kV	S=5x4mm²	ml	15	
24	Kabell bakri P.V.C. Tip FG7(0)R 0.6/1kV	S=5x6mm²	ml	30	
25	Kabell bakri P.V.C. Tip FG7(0)R 0.6/1kV	S=5x16mm²	ml	100	
26	Tub fleksibel	Ø20mm	ml	320	
27	Tub fleksibel	Ø25mm	ml	350	
28	Tub fleksibel	Ø32mm	ml	35	
29	Elektrode tokezimi Zn tip Y	L = 1.5m	cope	6	
30	Tub plastik seri e rende korrogato	Ø40mm	ml	15	
31	Puseta elektrike	30 x 30 x 30	cope	1	

Nr.	EMERTIMI I MATERIALIT	Karakteristika	Njesia	Sasia	Verejtje
1	Shirit Zinku	30 x 3	ml	150	
2	Percjelles i zhveshur Cu	35 mm²	ml	70	
3	Elektrode tokezimi te zinkuara Zn tip Y	L = 1.5m	cope	21	
4	Shtize rrufepritese Zn me bazament	D ≥16; L = 0.6m	cope	7	
5	Shkeputes tokezimi		cope	7	
6	Kuti shperndarese jashte muri	PT 4 ,IP 65	cope	7	
7	Ganxha fiksuese		cope	100	
8	Morseta kryq lidhese		cope	50	
9	Puseta plastike elektrodash	30x30x30	cope	7	
10	Germim dheu		m³	15	

Nr.	Pershkrimi i Materialeve	Karakteristika	Njesia	Sasia	Verejtje
1	Priza interneti	RJ 45	cope	17	
2	Priza telefoni	RJ 11	cope	17	
3	Kabell interneti	cat 6a	ml	200	
4	Kuti ,Suport, Kapak	3 modulare	cope	1	
5	Suport , kapak per montim çelsash dhe prizash per kanaline	3 Modulare	cope	16	
6	Tapa fallco		cope	16	
7	Kuti shperndarese	PT 4	cope	1	
8	Kuti shperndarese	PT 5 jashte muri	cope	2	
9	Switch	24 porta	cope	1	
10	Kanaline plastike	100 x 60	ml	25	
11	Tub fleksibel	Ø20	ml	30	

Nr.	Pershkrimi i Materialeve	Karakteristika	Njesia	Sasia	Verejtje
1	Central alarmi per sinjalizim zjarri	1 zonal, 230V , 24 ore autonomi	cope	1	
2	Baterie	12 V	cope	2	
3	Sensore te adresueshem per gazra dhe nxehtesi termik - optik - jonik		cope	19	
4	Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami	IP 65	cope	1	
5	Sirene alarmi e brendshme me drite flash	IP 42	cope	1	
6	Sirene alarmi e jashtme me bateri, 24 ore autonomi	IP 30	cope	1	
7	Kabell sinjalizim zjarri me izolim PVC, zjarrdruues	Tip RG-59 ,2x1mm²	ml	320	
8	Tub fleksibel PVC, zjarrdruues	Ø20mm	ml	300	

Nr.	Pershkrimi i Materialeve	Karakteristika	Njesia	Sasia	Verejtje
1	Ndricues fluoreshent emergjrnce	1x 8W , IP 20 ,T=2 ore	cope	12	
2	Ndricues fluoroeshent evakuimi , dalje	1x 8W , IP 20 ,T=2 ore	cope	3	
3	Percjelles bakri	3x(1x1.5)mm²	ml	450	
4	Tub fleksibel PVC	Ø20mm	ml	150	

MIRATOI:
KRYETARI I BASHKISE DIBER
Rahim SPAHIU

PREVENTIV

OBJEKTI :RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9 - VJEÇARE DOVOLAN

EMËRTIMI : SISTEMI I NGROHJES ME KALDAJE ME PELET

B. PUNIME MEKANIKE

[illegible]

RELACION TEKNIK

RIKONSTRUKSION SHKOLLA DOVOLAN

Permbajtja

- INSTALIME ELEKTRIKE

1. Te dhenat e objektit
2. Furnizimi me energji elektrike i objektit
3. Rrjeti elektrik i ndricimit
4. Ndricimi emergjent dhe daljet emergjente
5. Rrjeti elektrik i fuqise
6. Sistemi telefonik dhe internet
7. Sistemi i mbrojtjes nga zjarri
8. Sistemi i mbrojtjes atmosferike dhe tokezimit

1- INSTALIMET ELEKTRIKE

1.1 Të dhënat e objektit

Për rikonstruksimin e objektit: **Shkollë 9-vjeçare, Dovolan, Peshkopi** të gjithë materialet që do të përdoren, do të jenë produkte të çertifikuara “CE”, produkte të standarteve të Bashkimit Europian, për të ndërtuar kështu një objekt sa me funksional ashtu edhe bashkëkohor.

Në rikonstruksimin e këtij objekti do të përfshihen ndërtimi i sistemeve elektrike të mëposhtme :

- projekti i rrjetit elektrik, ndriçimit
- projekti i rrjetit telefonik dhe kompjuterik
- sistemi i mbrojtjes nga zjarri
- ndriçimi emergjent dhe i daljeve emergjente
- mbrojtja atmosferike

Projektimi i sistemit elektrik për objektin: **Shkollë 9-vjeçare, Dovolan, Peshkopi** do të bëhet në përputhje të plotë me strukturën e saj ndërtimore, arkitektonike dhe konstruktive, duke ju përshtatur dhe përgjigjur kërkesave të të shkollave. Ndërtimi i sistemit elektrik do të lidhet ngushtë me hapsirën e brendshme të godinës, ndarjen e saj në zona.

1.2 Furnizimi me energji elektrike i objektit

Furnizimi i godinës me energji do të bëhet nga shtylla ekzistuese në krah të godinës. Linja do të vijë ajrore dhe do të futet direkt në panelin e katit të parë i cili do të shërbejë si panel kryesor dhe si panel furnizues për katin.

Shpërndarja do të bëhet siç është parashikuar në projekt. Do të furnizohen të gjitha sistemet elektrike të kablove nga panelet TU deri në pikat fundore të konsumatorit apo edhe të pajisjes. Kabllot e përdorur do të jenë të tipit FROR dhe FG7OR, sipas normës CEI 20-20, Classe 5, me cilesi të larta antizjarr dhe pa gazra toksike sipas normës CEI 20-38. Norma aplikuar CEI 20-20.

Rrjeti shpërndarës përbëhet nga paneli kryesor i cili duhet të furnizojë katin përkatës me energji dhe panelin e katit tjetër. Paneli kryesor shpërndarës duhet të jetë plastik jashtë murit IP65.

Pajisjet mbrojtëse duhet të jenë automate sipas normës CEI 60898 dhe CEI 60947-2

Automatët diferenciale dhe magneto-termik diferencialë sipas normës CEI 61008, sigurojnë përveç mbrojtjes nga mbingarkesa dhe lidhjet e shkurtra edhe mbrojtjen nga rrymat e rrjedhjes me tokën.

Pajisjet komutuese sipas normës CEI 60947-3, janë ato pajisje të cilat bëjnë të mundur takimin apo stakimin e ngarkesës por nuk mund ta mbrojnë rrjetin nga lidhjet e shkurtra mbingarkesa.

Panelet shpërndarës duhet të jenë me hapsirën e nevojshme për vendosjen e të gjithë automatëve dhe të llogariten me një rezervë prej 15-20% për zhvillime të mundshme në të ardhmen. Këta panele duhet të plotësojnë kriteret termike të ngrohjes së automatëve, të kenë vendin për vendosjen e klemave dhe të fijeve të kabllave, të jenë të montueshëm në dyshe ose në mur sipas kërkesës. Panelet duhet të jenë plastik me kapak transparent, duke lehtësuar punën e personelit mirmbajtës, të jenë të plotësuar me aksesoret e nevojshme për sigurinë e kabllimit dhe të gjithë pajisjeve të tjera. Një panel i tillë lehtëson punën e autometëve nëpërmjet qarkullimit të brendshëm të ajrit dhe bën të mundur një shpërndarje të automatëve sipas fazave të ndryshme dhe kërkesave të objektit.

Paneli kryesor i TU duhet të përmbajë të paktën:

Automatin kryesor trefazor 400 V, amperazhi varet nga ngarkesa.

Sinjalizuesit e fazave me tregim në kapakun e tij. Klemet e tokëzimit që lidhen me sistemin e tokëzimit .

Montimi i tij dhe i përbërësve, duhet të bëhet nga specialisti elektrik nën mbikëqyrjen e Inxhinierit. Te gjitha lidhjet e kabllave / telave brenda panelit, duhet të bëhet me anë të klemave bashkuese dhe jo me nastroband.

Vete paneli duke qene metalik, duhet të lidhet me sistemin e tokëzimit.

Panelet e shpërndarjes në kate janë pika shpërndarje të TU, të cilat përveç shpërndarjes së tensionit për katin, bëjnë të mundur edhe selektimin e mbrojtjes. Këto panele janë të tipit që montohen mbi suvatim.



Panel Jashtë Murit

Elementet e domosdoshem të këtyre paneleve janë:

Automati kryesor 3 fazor magnetotermik dhe me mbrojtje diferenciale, amperazhi varet nga ngarkesa;

Automatet mangeto-termik njëfazore të fuqise (prizave), të cilet në varësi të prizave që do të furnizohen kanë edhe amperazhin e tyre;

Automatet mangeto-termik të ndriçimit, të cilët në varësi të ndriçuesave që do të furnizohen kanë edhe amperazhin e tyre;

Rekomandohet që sistemi i ndriçimit të jetë i ndarë nga ai i fuqisë.

SPECIFIKIMET TEKNIKE	
Min. temperaturës instalimit	-25 °C
Max. temperaturës instalimit	60 °C
IK Kod	07
Testi i ngrohjes së telave	750 °C

1.3 Kabllot dhe telat

Të gjitha telat dhe kabllot duhet të kenë çertifikatën e aprovimit të autoriteteve lokale përkatëse dhe çertifikaten e fabrikës.

Telat duhet të jenë përçues të thjeshtë bakri të izoluar (veshura) me shtrese PVC për tu futur brenda tubave.

Izolimi i telave dhe këllëfi duhet të jenë me izolim të ngjyrosur për të identifikuar fazën dhe nulin.

Të gjitha rastet kur kabllot PVC përfundojnë në një panel shpërndarës siguresash, pajisje elektrike etj, duhet lënë një sasi kablli të lirshëm për të lejuar në të ardhmen, zhveshjen e rilidhjes me terminalet pa shkaktuar tërheqje të tyre.

Kabllot për çdo seksion të instalimit duhet të mbyllen nëper tuba dhe ne sistemin e kutive futese permbledhese për atë ndarje të veçantë.

Zhveshja e izolimit ne kabllot e izoluar me PVC duhet të kryhet duke përdorur nje vegël të përshtatshme për zhveshjen, dhe jo një thikë.

Telat duhet të jenë të ngjyrosura për identifikim. E zeza duhet të përdoret për përçuesit e neutrit, jeshilja/e verdha duhet të përdoren për përçuesit e tokës dhe ngjyra e kuqe/blu dhe e verdhë për përçuesit fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të

përdoren për lidhjet në të njëjtet përçues fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të njëjtën fazë furnizimi për të gjithë instalimet.

Të gjitha kabllo të duhet të vendosen në mënyrë të tillë që të kenë në anë etiketën dhe vulën e prodhuesit ose prova të tjera të origjines.

Numri i kabllove që duhen instaluar në tuba duhet të jetë aq sa të lejojë futjen e lehtë pa dëme të kabllove dhe nuk duhet të zërë në asnjë rrethanë më shumë se 40% të hapësirës. Instalimi duhet të përputhet me KTZ në Shqipëri.

Kablo fleksibël (me disa tela shumëfijësh për çdo tel)

Të gjitha kabllo të duhet të kenë certifikatën e aprovimit të autoriteteve lokale përkatëse dhe certifikatën e fabrikës.

Izolimi PVC i kabllove duhet të durojë 600/1000 V, shumëtelësh ose me tel tek me përçues të thjeshtë prej bakri të temperuar të izoluar me PVC dhe me një këllëf PVC-je përfundimtar të sipërm.

Të gjithë kabllo të futur nëpër tuba duhet të jenë të izoluar me polivinil klorid dhe me përçueshmëri të lartë.

Kabllo fleksibël janë të përbërë nga tela shumëfijësh dhe në varësi të tyre kemi:

Kablo me 3 tela, 1 fazë, 1 nul, 1 toka (për sistemin njëfazor)

Kablo me 4 tela, 3 Faza dhe 1 nul (për sistemin trefazor pa tokëzim)

Kablo me 5 tela, 3 faza, 1 nul dhe 1 toka (përsistemin trefazor me tokëzim)

Kabllo fleksibel duhet ti kenë telat të ngjyrosura për identifikim. E zeza duhet të përdoret për përçuesit e neutrit, jeshilja/e verdha duhet të përdoren për përçuesit e tokës dhe ngjyra e kuqe/blu dhe e verdhë për përçuesit fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të njëjtët përçues faze. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të njëjtën fazë furnizimi për të gjithë instalimet.

Asnjë kabël me seksion më të vogël se 2.5 mm² s' duhet të përdoret me instalim vetëm nëse përmendet në veçanti. Përçuesit e tokës duhet të kenë një masë minimale të kërkuar nga rregullorja.

1.4 Tubat dhe Kutitë

Instalime elektrike mund të bëhen në dy mënyra:

Nën suva të futura në tuba PVC fleksibël

Mbi suva në kanalina PVC

Aksesoret e instalimeve nën suva janë:

Tubat fleksibël PVC të dimensioneve të ndryshme në varësi të dimensionit dhe të numrit të telave që do të futen në të.

Kutitë për fiksimin e prizave ose të çelsave .Të gjitha këto vendosen para se të bëhet suvatimi.

Për kryerjen e instalimeve elektrike të futura nën suva duhet të ndiqet rradha e punës si mëposhtë:

Hapja e kanaleve në mur me dimension të tillë që të vendoset lirshëm tubi fleksibël dhe me thellësi të tillë që të mos dalë mbi nivelin e suvasë përfundimtare.

Vendosen tubat fleksibël dhe kutitë prej PVC të cilët provizorisht fiksohen me allçi (më vonë mbyllen kanalet me llaç suvatimi)

Pasi është kryer suvatimi, futen telat ose kabllot, me anë të udhëzuesit të tyre, të cilat duhet të hyjnë lirshëm dhe të lihet në të dy krahët një sasi e mjaftueshme për kryerjen e lidhjeve dhe montimeve.

Tubat fleksibël duhet të jenë sipas standarteve përkatëse të mëposhtme:

Përputhja me standartet: CEI 23-32.

Materiali PVC.

(Rezistenca) Qëndrueshmëria e izolimit: 100 MΩ

Shkalla IP: IP40

Qëndrueshmëria ndaj goditjeve: IK08

Temperatura e instaluar: -5/60 °C.

Kanalet dhe vendosja e tubave fleksibel PVC duhet të bëhet në distancë 0.4 m mëposhtë nga niveli i tavanit në vijë të drejtë horizontale dhe zbritjet për çelsat ose prizat të behën vertikale të drejta dhe jo me kënd ose në forme harku.

Kutitë shpërndarëse në varësi të sistemit që do të përdoret janë për nën suvatim ose mbi suvatim kështu që mënyra e fiksimit të tyre është ose me allçi ose me anë të vidave me upa.

Përmasat e kutive shpërndarëse variojnë sipas rastit dhe nevojës. Ato janë në formë rrethore, katrore ose drejtkëndëshe dhe kapaket e tyre mbyllës janë me ngjyra të ndryshme.

E rendesishme është që lidhja e telave/kabllove brenda në kutitë shpërndarëse të realizohet me anë të klemeve bashkuese ose fundore.

Lidhjet fleksible përdoren zakonisht në laboratore dhe konsistojnë në atë që linja elektrike shkon deri në afërsi të pajisjes me fund kuti shpërndarëse dhe prej aty deri në pajisjen që do të lidhet përdoret një lidhje fleksible jashtë murit. Për këtë duhet që dalja e kabllit nga kutia shpërndarëse të jetë stabile, e izoluar dhe brenda kushteve teknike. Kablli vetë të jetë i izoluar me dy shtresa izolimi dhe të futet në tuba fleksibël. Lidhja e tij me pajisjen të bëhet në morseterinë e saj.

Vendodhja e çelsave të ndriçimit tregohet sipas projektit dhe skicave të bëra nga inxhinieri elektrik projektues.

Në përgjithsi çelsat e ndriçimit gjatë gjithë ndërtesës duhet të jenë të përshtatshme për montim të rrafshet (nën suvatim). Për njësitë e çelsave të rrafshet brenda ndërtesës duhet një tjetër i ngjashëm si mëposhtë:

1P-16A, ngjyra e bardhe. Çelsat duhet të jenë të tipit të ndërprerjes së ngadaltë “quick make sloëbreak” të projektuara për kontrollin e rrjetit AC. Duhet të kenë një shkallë minimale prej 10A.

Çelsat mund të jenë të tipit “broad rocker”, për të dhënë njësi të fishuara çelsash që nevojitet deri sa të ndryshohet specifikimi. Çelsat duhen të montuara në një rrjet elektrik për të siguruar, shtrirjen e duhur, kur kutitë e kablove metalike të përputhen rrafsh me suvatimin e murit .

Çelsat sipas vendit ku do të përdoren dhe mënyres së takim-stakimit do të jenë:

Çelsa një polar

Çelsa deviat

Çelsat me llampë sinjalizimi me stakim kohor

Çelsat një polar përdoren zakonisht në ambiente të vogla ku kemi një numër të vogël (1 ose 2) ndriçuesa.

Çelsat deviat janë të përdorshëm në ato ambiente ku kemi dy hyrje/dalje, pasi ata takojnë ndriçuesit në njerën hyrje/dalje dhe mund të stakojnë në hyrjen/daljen tjetër, ose mund të përdoren nëpër korridore.

Çelsat me llampë sinjalizimi me stakim kohor janë të përdorshëm nëpër shkallë, nëpër korridore etj.

Një sistem i kompletuar me njësi prizash duhet siguruar sipas projektit dhe skicave të bëra nga inxhinieri elektrik projektues.

Të gjitha prizat që do të montohen duhet të jenë të tipit me tokëzim.

Prizat ashtu si edhe çelsat mund të jenë të tipit që montohen nën suvatim ose mbi suvatim.

Prizat i ndajmë sipas detyrës që do të kryejnë:

Priza tensioni njëfazore

Priza telefoni

Priza TV

Prizat e tensionit njëfazore siç tregohen edhe në figurën e mëposhtme kanë 1 pin për Fazën, 1 pin për nulin dhe një pin për tokën fig. 1 ose kontaktet e tokës fig.2.



Prizë bivalente



Prizë shuko universal

Gjithe prizat, derisa të bëhet një tjetër specifikim, duhet të jene te tipit 16 amper 2-pin. Ato duhet të kenë montim rafsh duhet të kenë një ngjyre që të shkojë me paftat e çelsave të ndriçimit.

1.5 Rrjeti elektrik i ndriçimit

Sistemi i ndriçimit do të realizohet me instalime të brendshme, me tuba fleksibël të cilët do të instalohen brenda murit.

Instalimet me tuba fleksibël duhet të plotësojnë të gjitha kushtet teknike të instalimeve elektrike.

Ndriçimi i objektit do të bëhet me ndriçues 4x18W me mbrojtje IP20 dhe IP54 sipas skemave në vizatim. Në tualete do të përdoren ndriçues 2x18W. Pavarësisht ambientit i cili do të ndriçohet llogaritja e ndriçimit është bërë sipas normës EN 12464 duke krijuar një sipërfaqe uniforme të ndriçuar mirë në çdo pjesë të saj dhe të qetë për punën e personelit dhe të gjithë njerëzve.





Ndriçim do të jetë i ndryshëm në varësi të ambjentit si zyra, koridore, sala, shkallë etj. E rekomandueshme është të përdoren ndriçues indirekt për të eliminuar flukset e larta të dritës shpeshherë të pakëndshme. Karakteristika e tyre është ndriçimi i qetë, i njëtrajtshëm, shkalla e lartë e mbrojtjes etj.

1.6 Rrjeti ndriçimit emergjencës

Ndricimi i emergjencës është i nevojshëm për ndricimin e pjesshëm të ambjenteve të vecanta të godinës gjatë kohës së ndërprerjes së energjisë nga rrjeti dhe futjes në punë të ushqimit back Up ose gjenerator. Sipas normës CEI 23- 34 ndricuesit e emergjencës duhet të jenë të pajisur me baterinë e ushqimit ose në mungesë të saj të ushqehen nga një grup UPS-i i vëcantë dhe i pavarur me autonomi të madhe. Në figurën e poshtme tregohen ndricues emergjence me baterinë e vetë të përfshirë.



Ndricues emergjence dhe kiti i baterise

Ndricuesi i emergjencës duhet të ketë një fuqi 8W dhe autonomi të baterisë së vetë jo më të vogël se 2 orë. Është e rëndësishme dhe e rekomandueshme përdorimi i sistemit të përqëndruar të ushqimit të ndriçimit të emergjencës. Ky sistem përveç sigurimit të një ushqimi të sigurt siguron edhe një mirëmbajtje dhe kontroll të vazhdueshëm të të gjithë sistemit të ndricimit të emergjencës.



Ndricules emergjence dhe kiti i baterisë

Një sistem i tillë kontrollon gjendjen e llampave të emergjencës. Është e këshillueshme për objektin ndriçimi i emergjencës të jetë i përfshirë në ndriçimit “exit”. Në këtë mënyrë krahas ndriçimit të nevojshem personeli ka të dallueshme edhe shenjat që tregojnë daljen.

1.7 Sistemi telefonik dhe internetit

Sistemi i rrjetit telefonik dhe sinjaleve të internetit.

Kontraktori duhet të instalojë një sistem rrjeti telefonik dhe internetit me tela dhe kuti shpërndarëse në mënyrë që të krijojë një komunikim telefonik nëpërmjet telave nga burimi i linjës dhe dhoma e aparaturës në të gjithë godinën një ndarje e veçantë dhe tela të veçanta do të përdoren për të mbajtur sistemin telefonik dhe të internetit plotësisht të ndarë nga shërbime të tjera.

Këto linja montohen së bashku në të gjithë godinën. Kur në të gjitha degëzimet do të përdoren kleva bashkuese të izoluar në mënyrë të mos kemi humbje të sinjalit të datës.

Prizat e rrjetit telefonik dhe internetit do të vendosen në të njëjtën lartësi me prizat e tensionit dhe rekomandohen në lartësi 0.4 m. Ato janë të tipit mbi suvatim (që inkastrohen në kanaleta).

Prizat e rrjetit telefonik duhet të jenë RJ-11 kategoria 5, ndersa ato të internetit RJ-45 kategoria 6, ngjyrë e bardhë (ose të njëjtë me ngjyrën e prizave të tensionit dhe celësve të ndriçimit).

1.8 Sistemi i mbrojtjes nga zjarri

Sistemi i mbrojtjes nga zjarri do të jetë konvencional, zonal.

Shumica e paneleve të alarmeve të zjarrit kanë disa zona të detektuara, duke përfshirë një përzjerje të detektorëve të zjarrit dhe butonave të thirrjes. Në mënyrë që të limitohen të gjithë gabimet, dhe të limitohen të gjithë zonat e kërkuara në rast

zjarri, sasia e zonave të zjarrit të detektuara është e limituar në 2000m^2 , me një distancë jo më larg se 60m për të lokalizuar një zjarr.

Gjithashtu, zonat nuk duhet të mbulojnë më shumë se një kat, vetëm nëse vlera totale e katit është më pak se 300m^2 . Si rezultat, nëse zona nuk është shumë e vogël atëherë sistemi duhet të përmbajë disa zona të detektuara.

Instalimet për detektimin e zjarrit realizohen me kabëll Tip RG-59, $S=2 \times 0.8\text{ mm}^2$, i kuq.

Detektorët e tymit të instalohen direkt në tavan si dhe sirena alarmi të brendshme në mure anësore.

Pulsanti manual sinjalizimi "Alarm zjarri" i cili është i posaçëm për këto sisteme, me xham përpara që thyhet kur duam ta shtypim pulsantin me dorë, vendosen në vende të dukshme pranë dyerve dalëse në lartësinë $h=120\text{cm}$ nga niveli ± 0.0 i dyshemese. Element alarmi optik (me dritë që pulson) dhe zanor (sirenë), vendosen mbi dyeret dalëse (lartësi $h=230\text{cm}$) pranë pulsanteve manual.

Çentrali i alarmit për detektimin e zjarrit do të jetë zonal me qëllim mbulimin e të gjitha zonave të ndara në objekt.

Çentrali i alarmit të instalohet në lartësinë $+1.4\text{m}$ nga niveli ± 0.00 i dyshemesë.

1.9 Sistemi i mbrotjes atmosferike dhe tokëzimi

Tokëzimi: Sistemi i tokëzimit do të bëhet me përcjellës të zhveshur bakri Cu 35mm^2 të futur në tokë në një thellësi jo më pak se 50 cm. Sistemi do të ndërtohet si topologji radiale duke filluar në çdo pikë të shkarkuesit. Rrufepritësit dhe sistemi i tokëzimit do të lidhen mbi nivelin e tokës në lartësi jo më të madhe se 1m (lidhje që bëhet me bulona për sistemin e kontrollit). Kjo lidhje vendoset në një kuti dhe do të shërbejë për matjet periodike dhe mirëmbajtje. Për çdo zbritës të shtizave do vendoset elektrodë në pusët e kontrollit $30 \times 30 \times 30\text{cm}$ dhe shkëputës tokëzimi i cili do të vendoset në zbritës 40cm mbi nivelin e ndërtesës dhe do të futet në një kuti PT-5, jashtë murit IP65.

Një sistem tokëzimi shtesë duhet bërë për të mundësuar barazimin e potencialit. Ky sistem tokëzimi duhet të lidhet me shufrën kryesore prej bakri barazpotenciale të vendosur në panelin kryesor të tensionit të ulët.

Projekti parashikon mbrojtjen diferenciale me rele diferenciale 0.03A,
 $R_t < 4\ \Omega$ (në çdo stinë të vitit)

Mbrojtjen nga LSH me automat termo-elektro-magnetik.

Tokëzimi i punës realizohet pranë çdo shkalle me anë të panelit Panelit Kryesor, tokëzohet përcjellësi i nulit të kabllave furnizuese të prizave.

Nëse nuk realizohet vleftha e $R_{tokës} \leq 4 \Omega$, me numrin e elektrodave të paraqitura në projekt, atëherë duhet të realizohet tokëzim artificial, duke përpunuar vendin ku do të bëhet tokëzimi dhe duke rritur numrin e elektrodave.

Në projekt është parashikuar që mbrojtja nga rrufetë dhe sistemi i tokëzimit të jenë të lidhura bashkë dhe që të dyja të arrijnë një vlerë se $\leq 4 \Omega$, duhet të realizohet tokëzim artificial.

Sistemi i mbrojtjes atmosferike është shumë i domosdoshëm, për vetë kushtet atmosferike dhe vendodhjen gjeografike në të cilat ndodhet vendi ynë.

Sistemi i mbrojtjes atmosferike është dhe duhet të ngrihet i pavarur, nga ai i sistemit të tokëzimit dhe të plotësojë kushtet e zbatimit sipas KTZ –së së Shqipërisë.

Vlera e rezistencës të këtij sistemi duhet të jetë më e vogël se 1Ω . Gjate punës për këtë sistem (pasi të jenë vendosur elektrodat) kryhen matje të R dhe në rast se ajo është me e madhe se 1Ω , atëherë duhet rritur numri i elektrodave derisa të arrihet kjo vlerë. Matjet duhen përsëritur dy herë. Një herë në tokë me lageshtirë dhe një herë me tokë të thatë.

Materialet që do të përdoren për këtë sistem (shiritat, elektrodat që do të futen në tokë, shigjeta, bulonat fiksues etj.) duhet të jenë të gjitha prej zinku ose hekur të galvanizuar.

Shiritat duhet të jenë me përmasa $40 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$ ose $30 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$, ose shufër me diametër min. 10 mm .

Elektrodat duhet të jenë me gjatësi 1.5 m , si në rastet kur do të përdoret hekur në formë "L" ($50 \times 50 \times 4 \text{ mm}$) i galvanizuar, ashtu edhe kur do të përdoren elektroda zinku të prodhuara nga fabrika.

Shtizat duhet të jenë zinkato 0.6 m të kompletuara me bazament dhe vendosen mbi mbi pikat më të larta të objektit.

Bulonat dhe dadot që do të përdoren për fiksime të shiritit me elektrodat duhet të jenë min. M 12.

Shënim: të gjitha lidhjet duhet të bëhen të tilla që të kemi një përcjellshmëri të lartë, si dhe të mos kemi koroziion dhe oksidim të pikave të lidhjeve.

PREVENTIV

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9 - VJEÇARE DOVOLAN

EMËRTIMI : INSTALIMET ELEKTRIKE

C. PUNIME ELEKTRIKE

Nr	Shenja e manualit	Emërtimi i materialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte
I.INSTALIMET E NDRICIMIT						
1	2.485/1	F.V Çeles ndricimi 1 polar 220V 10A	copë	22.00	443.00	9,746.00
2	2.487/a	F.V Kuti,suporte,kapak per celsa e priza 3 Modul	copë	19.00	277.22	5,267.21
3	An	F.V Tapa fallco 1 Modul	copë	35.00	63.25	2,213.61
4	2.481/1	F.V Percjelles I veshur me PVC ,Cu,1.5 mm ²	ml	1,500.00	32.00	48,000.00
5	2.481/2	F.V Percjelles I veshur me PVC ,Cu,2.5 mm ²	ml	150.00	49.00	7,350.00
6	An	F.V Kabell me izolim PVC FG7OR 3x2.5 mm ²	ml	110.00	251.00	27,610.00
7	480/2	F.V Tub PVC fleksibel Ø 20 mm	ml	650.00	120.00	78,000.00
8	An	F.V Kuti shperndarese brenda murit PT-4	copë	5.00	158.00	790.00
					Shuma I	178,976.82
II.INSTALIMET E FUQIS						
1	2.490/f	F.V Panel plastike brenda murit 36 M	copë	1.00	3,289.00	3,289.00
2	An	F.V Panel plastike brenda murit 24 M	copë	1.00	3,166.00	3,166.00
3	An	F.V Automat diferencial termo elektro-magnetik ,63A,4P,dl=0.03A	copë	1.00	6,367.00	6,367.00
4	An	F.V Automat diferencial termo elektro-magnetik ,32A,4P,dl=0.03A	copë	1.00	4,464.00	4,464.00
5	An	F.V Automat termo elektro-magnetik 3P+N 380V,20A	copë	1.00	2,370.00	2,370.00
6	An	F.V Automat termo elektro-magnetik 3P+N 380V,40A	copë	1.00	2,370.00	2,370.00
7	An	F.V Automat termo elektro-magnetik 220V,16A,1P+N	copë	16.00	749.00	11,984.00
8	An	F.V Automat termo elektro-magnetik 220V,10A,1P+N	copë	4.00	749.00	2,996.00
9	An	F.V Automat diferencial termo elektro-magnetik 30mA,220V,20A,1P+N	copë	2.00	3,057.00	6,114.00
10	2. a-120	F.V Llambe sinjalizimi 220V,1.2W	copë	6.00	597.54	3,585.24
11	An	F.V Kuti shperndarese jashte murit PT-5	copë	1.00	305.00	305.00
12	An	F.V Kuti shperndarese brenda murit PT-5	copë	18.00	305.00	5,490.00
13	An	F.V Kuti shperndarese brenda murit PT-8	copë	2.00	692.00	1,384.00
14	2.487/b	F.V Kuti,suporte,kapak per celsa e priza 4 Modul	copë	2.00	364.35	728.71
15	2.487/a	F.V Kuti,suporte,kapak per celsa e priza 3 Modul	copë	48.00	277.22	13,306.65
16	AN	F.V Kuti,suporte,kapak per kanaline 4 Modul	copë	16.00	390.00	6,240.00
17	2.485/g	F.V Priza universale ,2P+T ,Shuko 220 V,16 A	copë	52.00	510.00	26,520.00
18	An	F.V Tapa fallco 1 Modul	copë	48.00	63.25	3,035.80
19	2.481/1	F.V Percjelles I veshur me PVC ,Cu,1.5 mm ²	ml	600.00	32.00	19,200.00
20	2.481/2	F.V Percjelles I veshur me PVC ,Cu,2.5 mm ²	ml	1,100.00	49.00	53,900.00
21	2.481/3	F.V Percjelles I veshur me PVC ,Cu,4 mm ²	ml	1,200.00	60.00	72,000.00
22	An	F.V Kabell me izolim PVC FG7OR 3x2.5 mm ²	ml	80.00	251.00	20,080.00
23	An	F.V Kabell me izolim PVC FG7OR 5x4 mm ²	ml	15.00	426.00	6,390.00

24	An	F.V Kabell me izolim PVC FG7OR 5x6 mm ²	ml	30.00	567.00	17,010.00
25	An	F.V Kabell me izolim PVC FG7OR 5x16 mm ²	ml	100.00	1,307.00	130,700.00
26	480/2	F.V Tub PVC fleksibel Ø 20 mm	ml	320.00	120.00	38,400.00
27	480/3	F.V Tub PVC fleksibel Ø 25 mm	ml	350.00	161.82	56,636.11
28	480/5	F.V Tub PVC fleksibel Ø 32 mm	ml	35.00	220.17	7,705.88
29	2.a-73	F.V Elektroda tokezimi Zn, L=1.5m,D16	copë	6.00	1,315.43	7,892.56
30	An	F.V Tub korregato Ø 40 mm	ml	15.00	178.00	2,670.00
31	3.An/55	F.V Puseta per elektroda 0.3x0.3x0.3	copë	1.00	2,739.89	2,739.89
					Shuma II	539,039.84
		III.INSTALIMET E NDRICIMIT TE EMERGJENCES				
1	2.481/1	F.V Percjelles I veshur me PVC ,Cu,1.5 mm ²	ml	450.00	32.00	14,400.00
2	480/2	F.V Tub PVC fleksibel Ø 20 mm	ml	150.00	120.00	18,000.00
					Shuma III	32,400.00
		IV.INSTALIMET E MROJTJES ATMOSFERIKE				
1	2.a-98	F.V Shirit zinku 30x3mm	ml	150.00	1,639.54	245,931.72
2	2.a-93	F.V Percjelles I zhveshur ,Cu 35mm ²	ml	70.00	1,640.00	114,800.00
3	2.a-73	F.V Elektroda tokezimi Zn, L=1.5m,D16	copë	21.00	1,315.43	27,623.96
4		F.V Shtiza rrufepritese Zn D=16;L=0.6m	copë	7.00	1,400.00	9,800.00
5	An	F.V Shkeputes tokezimi	copë	7.00	701.00	4,907.00
6	An	F.V Kuti shperndarese brenda murit PT-4	copë	7.00	158.00	1,106.00
7	An	F.V Ganxha fiksuese	copë	100.00	203.00	20,300.00
8	An	F.V Morseta kryq lidhese	copë	50.00	1,700.00	85,000.00
9	3.An/55	F.V Puseta per elektroda 0.3x0.3x0.3	copë	7.00	2,739.89	19,179.20
10	2.15	Germim dhe mbushje dheu	m3	15.00	654.00	9,810.00
					Shuma IV	538,457.88
		V.INSTALIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI				
1	AN	Montim I sistemit te mbrojtjes nga zjarri	komp	1.00	14,850.00	14,850.00
2	AN	F.V Kabell PVC,zjare dures tip RG-59,2x1mm ²	ml	320.00	131.00	41,920.00
3	480/2	F.V Tub plastik fleksibel d=20	ml	300.00	120.00	36,000.00
					Shuma V	92,770.00
		VI.INSTALIMET E SISTEMIT KOMPJUTERIK				
1	An	F.V Prize rrjeti kompjuterik RJ45,	copë	17.00	724.00	12,308.00
2	An	F.V Prize rrjeti telefonik RJ11,	copë	17.00	513.00	8,721.00
3	An	F.V Kabell rrjeti kompjuterik FTP cat.6	ml	200.00	160.00	32,000.00
4	2.487/a	F.V Kuti, suporte, kapak per celsa priza 3M	copë	1.00	277.22	277.22
5	2.487/f	F.V Kuti,suporte,kapak per kanaline 3M	copë	16.00	390.00	6,240.00
6	An	F.V Tapa fallco 1 Modul	copë	16.00	63.25	1,011.93
7	An	F.V Kuti shperndarese brenda murit PT-4	copë	1.00	158.00	158.00
8	An	F.V Kuti shperndarese jashte murit PT-5	copë	2.00	305.00	610.00
9	An	F.V Kanaline plastike e bardhe 100x60 mm	ml	25.00	792.00	19,800.00
10	480/2	F.V Tub plastik fleksibel d=20	ml	30.00	120.42	3,612.67
					Shuma VI	84,738.83
					SHUMA I+II+III+IV+V+VI	1,466,383.37
		SHËNIM:				
		Çmimet e mësipërme të preventivit janë bazuar tek Manualët sipas VKM nr.629 datë 15.07.2015				
		si dhe tek çmimet e dala nga testimi i tregut .				

[illegible]

[illegible]

SHËNIME TEKNIKE

Jepet për zbatim projekti për sistemin e drenazhimit perimetral të objektit, Shkolla 9-vjecare "Dovolan" për mbrojtjen e godinës nga lagështia nëntokësore.

Drenazhimi do të realizohet me tuba të brinjëzuar drenazhi Dn 200mm me vrima, të cilët lidhen me njëri-tjetrin me puseta 50x50 dhe 80x80 me kapak gize. Vrimat e tubit të drenazhit të jenë në gjerësinë 5mm dhe duhet të jenë vetëm në gjysmën e sipërme të seksionit të tij. Tubi i drenazhit do të mbështillet me gjeotekstil GE DREN 200 gr/m², në mënyrë që tubacioni të mos bllokohet nga papastërtitë. Përjashtim bën segmenti D3-Derdhje në kanal dhe segmenti D7- Derdhje në kanal, ujërat e të cilëve kalojnë në tub të brinjëzuar 315mm. Përvec kësaj, do të bëhet një kanal ekran me zgarë metalike, 25x25 cm, M 100, i specifikuar në vizatimet përkatëse, i cili do të mbledhë ujërat sipërfaqësore të sheshit dhe ujërat që kullojnë nga çatia. Ai fillon në pusetën D1 dhe derdhja e tij do të bëhet në pusetën D7.

Në vizatime janë dhënë në mënyrë të hollësishme, referuar si kuotë ±0.00, kuotës aktuale të dyshemesë së godinës:
-kuotat e kokave të pusetave
-kuotat e fundeve të pusetave
-thellësitë e pusetave
-kuotat në hyrje dhe në dalje të tubave nga pusetat.

Në cdo fazë të zbatimit të respektohen Kushtet Teknike të Zbatimit. Për çdo paqartësi të konsultohet me projektuesit.


TABELA E PËRGJITHSHME E MATERIALEVE PËR DRENAZHIMIN E JASHTËM

Nr.	Emërtimi i materialit	Karakteristika	Njësia	Sasia	Pesha në kg		Shënime
					Njësia	Sasia	
1	Gërmim kanalesh në tokë të fortë me krah		m³	150			
2	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah		m³	44			
3	Transport materiale ndertimi, dheu me auto		m³	106			
4	F.V tub i brinjëzuar	Dn 200mm, drenazhi	ml	133			SN4 prEN 13476-1
5	Gjeotekstil	GE DREN 200 gr/m²	m²	84			
6	Çakëll	5 - 10 cm	m³	64			
7	Pusetë drenazhi 80x80x100		copë	3			me kornizë e kapak gize
8	Pusetë drenazhi 50x50x100		copë	2			me kornizë e kapak gize
9	Pusetë drenazhi 80x80x150		copë	2			me kornizë e kapak gize
10	Çakëll	3.2cm	m³	35			
11	F.V tub i brinjëzuar	Dn 315mm	ml	29			SN4 prEN 13476-1
12	Shtresë rërë rreth tubit		m³	7			


TABELA E FLETËVE TË PROJEKTIT

NR.	EMËRTIMI I FLETËS	Nr. i Fletës
1	Shënime teknike të drenazhimit, tabela e fletëve, tabela e materialeve të drenazhimit	HT-00
2	Planimetri përgjithshme e drenazhimit	HT-01
3	Pusetat D3,D2,D6, Prerje	HT-02
4	Prerje kanal drenazhi A-A, Prerje kanal drenazhi B-B,Tabela e materialeve të zgarës metalike	HT-03
5	Planimetria e furnizimit me ujë	HT-04
6	Planimetria e shkarkimeve të ujërave të zeza	HT-05
7	Shënime teknike të F.U dhe Shkarkimeve, Tabela e materialeve të F.U dhe Shkarkimeve	HT-06


PLANIMETRIA E PËRGJITHSHME E DRENAZHIT SH 1:150




PUSETAT D2,D6
SH.1:25




PRERJA 1 - 1
SH.1:25




PRERJA 2 - 2
SH.1:25




PUSETAT D3
SH.1:25




PRERJA 1 - 1
SH.1:25




PRERJA 2 - 2
SH.1:25



PRERJA B - B
SH.1:25



PRERJA A - A
SH.1:25



SEKSION TËRTHOR TIP
SH.1:25




TABELA E MATERIALEVE PER KANALIN ME EKRAN DHE ZGAREN METALIKE

Nr.	Emertimi i materialit	Karakteristika	Njesia	Sasia	Pesha ne kg		Shenime
					Njesia	Sasia	
1	Kanali ekran	(25x25) cm	m³	6			Beton C 7/10
2	Profil "L" 50x50x4mm		ml	116	3.054	355	
3	Profil "L" 45x45x4mm		ml	116	2.733	317	
4	Hekur i vijaskuar	Ø20mm	ml	430	2.47	1062	


SHËNIME TEKNIKE:

Kanali me zgarë metalike të realizohet me beton C 7/10, i përmasuar sipas prerjes përkatëse.


Hekuri i vijaskuar Ø 20mm vendoset cdo 5cm. Pëdoren profile "L" 45x45x5 dhe "L" 50x50x5mm.

Hekuri i përdorur për zgarën metalike përfshihet në preventiv në zërin "Konstruksione të thjeshta metalike"


Planimetria e Furnizimit me Ujë SH 1:40



Pus ekzistues, ku instalohet
pompa zhytëse me karakteristikat:
Q=130 l/min; H=30 m



Planimetria e Shkarkimit të Ujërave të Zeza SH 1:40



SHËNIME TEKNIKE

- Kuotat e furnizimit të pajisjeve hidrosanitare

1. Wc alla turke	+1.40m
2. Wc alla frënga	+0.7m
2. Lavaman inkaso	+0.7m
3. Pisuari	+1.35m
4. Boiler	+ 0.5m

Kuotat e furnizimit me ujë të shkarkimeve tregojnë distancën nga dyshemeja e mbaruar deri te aksi i tubit.

- Kuotat e shkarkimit të pajisjeve hidrosanitare

1.Wc alla frënga	+0.35m
2.Lavaman	+0.6m
3.Pisuar	+0.8m

Furnizimi me ujë do të bëhet nga pusi, që gjendet përpara shkollës. Do të përdoret një pompë me Qmax= 130 l/min dhe Hmax=30m. Më pas ai kalon në një hidroboks 500 l.

Linjat e furnizimit me ujë të pajisjeve hidrosanitare përgatiten prej tubi PPR, ndërsa linja e furnizimit me ujë deri në hyrje të godines të jetë prej tubi PE. Linja PE do të termoizolohet me armofleks.

Në linjën kryesore të furnizimit me ujë, në hyrje dhe në dalje të hidroboksit si dhe në hyrje të cdo degëzimi janë vendosur saracineska sipas diametrave të linjave përkatëse, të cilat bllokojnë furnizimin në rast avarie.

Lavamanët për larjen e duarve në tualetet janë inkaso. Në cdo tualet janë vendosur rubineta ½" në lartësinë 60 cm nga dyshemeja. Një tualet është parashikuar për njerëz me aftësi të kufizuara, në të cilin vendosen pajisjet specifike për ta.

Sistemi i shkarkimeve përbehet nga linjat e shkarkimit prej tubash gri me gominë, piletave dhe pusetës së re prej betoni 80x80, e cila lidhet me rrjetin ekzistues të kanalizimeve ekzistuese.

Pjerrësia e tubacioneve të shkarkimeve të jashtme të jetë në kuotën -0.8 metër, (kuota e sipërme e tubit si dhe të jete paralel me terrenin) i=0.15.

Pjerrësitë e tubacioneve të shkarkimit brenda objektit në drejtim të rrjedhjes jo më të vogla se 3%, kurse jashtë objektit jo më pak se 1%. Për të siguruar pjerrësinë e shtrimit të tubacionit, kanali të shtrohet me 10 cm beton të varfër C 7/10.

Pas montimit të tubacioneve të furnizimit me ujë, sistemit ti bëhet prova për 24 orë nën presion 1.5 të presionit të punës, kurse sistemit të shkarkimit ti bëhet prova në rrjedhje duke siguruar hermeticitet të plotë.

Të gjitha punimet të bëhen sipas KTZ dhe materialet të jenë sipas standarteve të KE-së.

Projekti të zbatohet sipas kushteve teknike të zbatimit .

TABELA E MATERIALEVE TË TUALETEVE

Nr.	Emërtimi	Karakteristika	Njësia	Sasia	Pesha në kg		Shënime
					Njësia	Sasia	
1	WC alla turka		copë	6			Porcelani,e kompletuar me kasetën e shkarkimit porcelani
2	Pisuar		copë	3			Porcelani i kompletuar
3	Lavamanë importi porcelani inkaso me mišelator		copë	5			I kompletuar me tuba flesibël dhe minisaracineska
4	Lavaman importi per njerëz me nevoja specifike		copë	1			I kompletuar me tuba flesibël dhe minisaracineska
5	WC alla frënga dhe aksesore per persona me aftësi te kufizuara		copë	1			Porcelani,e kompletuar me kasetën e shkarkimit porcelani
6	Krah mbajtës për persona me aftësi të kufizuar		copë	1			I lëvizshëm, në formë U, 70cm, Ø 32
7	Kit sanitar me valvul		copë	1			I kompletuar
8	Boiler 12 l		copë	2			
9	Saracineskë bronxi d 32mm		copë	3			
10	Saracineskë bronxi d25mm		copë	2			
11	Saracineskë bronxi d 20mm		copë	1			
12	Tub flesibël 1/2", L=500mm		copë	13			I llogaritur për kasetën e WC dhe boileret, me veshje inoksi
13	Filtër saracineske		copë	13			I llogaritur për kasetën e WC dhe boileret, me veshje inoksi
14	Termoizolim tubi Ø32 me armofleks		ml	13			Alumini
15	Piletë dyshemeje d 50		copë	1			Me kondravalvol
16	Tub pvc d 50mm		ml	17	0.43	7.31	Për shkarkimet e ujërave të zeza
17	Tub pvc d 110mm		ml	11	1.59	17.49	Për shkarkimet e ujërave të zeza
18	Tub pvc d 140mm		ml	10	2.5	25	Për shkarkimet e ujërave të zeza
19	Pjesë speciale PVC		kg	7	14%		
20	Boiler 80 l		copë	1			
21	Tuba dhe rakorderi ujësjellësi PPR d 20mm, Pn 16		ml	37			Për furnizim me ujë
22	Tuba dhe rakorderi ujësjellësi PPR d 25mm, Pn 16		ml	6			Për furnizim me ujë
23	Tuba dhe rakorderi ujësjellësi PPR d 32mm, Pn 16		ml	13			Për furnizim me ujë
24	Tuba dhe rakorderi ujësjellësi PE d 32mm, Pn 10		ml	80			Për furnizim me ujë
25	Tub xingato dhe rakorderi d 32mm		ml	3	3.26	9.78	Për furnizim me ujë
26	Rubinetë		copë	6			Alumini, ½"
27	Valvol moskthimi		copë	2			
28	Presostat		cope	1			
29	Pompë uji	Zhytëse, Q= 130 l/min H=30 m	copë	1			
30	Hidroboks 500 l		copë	1			
31	Beton C 7/10		m³	0.5			Për kanalin e shkarkimit
32	Pusetë betoni		cope	1			80x80x100
33	Hapje vrimash në themel		m³	2			
34	Gërmim dheu		copë	3			
35	Aksesor tualeti	Pasqyrë	copë	3			
36	Shufër mbajtëse për persona me aftësi të kufizuar		copë	1			Fikse, Ø 32 mm
37	Zhavorr		m³	2.1			Për kanalin e tubit Dn 315mm

PREVENTIV

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION I SHKOLLËS 9 - VJEÇARE DOVOLAN

EMËRTIMI : RIKONSTRUKSION

A. PUNIME NDËRTIMI

Nr	Shenja e manualit	Emërtimi i materialit	Njësia	Sasia	Çmimi	Vleftha
I.PUNIME DHEU						
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m	m3	15.00	637.00	9,555.00
2	2.5	Gërmim e mbushje dheu me krah për themele, h = 1.5m	m3	18.00	714.00	12,852.00
3	2.37/5b	Transport mbeturinash me auto deri në 10km	m3	178.00	467.00	83,126.00
					Shuma I	105,533.00
II.PUNIME MURATURE						
1	2.65/2	Mur me tulle të plota t=30cm llaç përzier M 25	m3	3.00	18,891.00	56,673.00
2	2.71/2	Mur me tulla të lehtësuara t=25cm me ll. p.M25	m3	13.00	10,401.00	135,213.00
3	2.70/2	Mur me tulla të lehtësuara t=12cm me ll.p.M25	m3	5.00	12,617.00	63,085.00
4	2.108/3	Ndërtim muri me knauf t=10cm me dy shtresa, kundër lagështirës	m2	29.00	3,644.00	105,676.00
					Shuma II	360,647.00
III.PUNIME BETONI E BETONARME						
1	2.109/2	Themel betoni C12/15 për muret e rinj	m3	14.00	8,545.00	119,630.00
2	2.114/1	Brez b/a në themel C - 16/20	m3	2.00	8,398.00	16,796.00
3	2.119/1	Arkitrarë b/a C16/20	m3	1.40	15,974.00	22,363.60
4	2.119/1a	Trarë b/a C20/25	m3	4.00	14,964.00	59,856.00
5	2.121/1	Brez b/a C 16/20 antisizmik	m3	3.00	12,420.00	37,260.00
6	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25	m3	3.00	17,279.00	51,837.00
					Shuma III	307,742.60
IV.PUNIME HEKUR BETONI						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	365.00	113.16	41,302.31
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	kg	1,475.00	103.50	152,659.55
					Shuma IV	193,961.86
V.PUNIME H/IZOLIMI						
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m2	197.00	4,374.00	861,678.00
2	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120mm	ml	12.00	351.00	4,212.00
3	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	129.00	446.00	57,534.00
4	An	Riparim çatia ekzistuese (strukturë druri)	m3	5.00	36,893.00	184,465.00
					Shuma V	1,107,889.00
VI.PUNIME SHTRESASH						
1	2.258	Shtresë zhavorri 10cm nën themele	m3	2.00	1,355.00	2,710.00
2	2.258	Shtresë zhavorri 20cm në dysHEME	m3	10.00	1,355.00	13,550.00
3	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 t=10cm në dysHEME	m3	5.00	7,994.00	39,970.00
4	2.264	Shtresë llustër çimento 1:2 në dysHEME t=2cm	m2	606.00	332.00	201,192.00
5	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej +30cm në mure dhe në WC +100cm	m2	784.00	1,368.00	1,072,512.00
6	2.267/1	Shtresë me pllaka grez importi cil I-rë + plintusat	m2	654.00	2,753.00	1,800,462.00
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	122.00	1,305.00	159,210.00

8	3.616	F V bordura betoni 12x25 cm	ml	136.00	622.00	84,592.00
					Shuma VI	3,371,488.00
		VII.PUNIME SUVATIMI E TAVANI				
1	2.310	Suvatim muri i brendshëm me krah, ll.p.M 25(100%)	m2	1,293.00	674.00	871,482.00
2	2.328	Patinim muri me knauf	m2	58.00	248.00	14,384.00
3	2.314	Suvatim kollonash h~4m me krah me ll. P. M 25	m2	15.00	1,022.00	15,330.00
5	2.334	Suvatim i zakonshëm fasade + xokoli (100%)	m2	422.00	1,056.00	445,632.00
6	2.330	Patinim tavani me knauf	m2	635.00	387.00	245,745.00
7	An	Tavan me dopjo kartonxhes + lesh guri t=5cm në mes	m2	635.00	4,383.00	2,783,205.00
8	2.326	Veshje WC me pllaka majolike h=2.1m	m2	111.00	2,133.00	236,763.00
					Shuma VII	4,612,541.00
		VIII.PUNIME DYER DRITARE				
1	2.375/a	F.V. dritare d/alumini dopjo xham.	m2	71.20	10,951.00	779,711.20
2	2.388	F.V. dyer druri zemër dërrase, kasë dërrase, 1/2 xham	m2	31.00	10,208.00	316,448.00
3	2.386/2	F.V. dyer të blinduara importi.	m2	4.00	42,990.00	171,960.00
4	2.395/a	F.V.derë d/alumini pa xham, me mbushje d/a.	m2	9.00	10,999.00	98,991.00
					Shuma VIII	1,367,110.20
		IX.PUNIME BOJATISJE				
1	2.404	Lyerje muresh dhe tavanesh me bojë hidroplastike	m2	1,875.00	174.00	326,250.00
2	2.404	Lyerje fasade + xokol me bojë hidroplastike	m2	422.00	174.00	73,428.00
					Shuma IX	399,678.00
		X.PUNIME TË NDRYSHME DHE PRISHJE				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	33.00	626.00	20,658.00
2	2.426/7	Prishje kollonash b/a ekzistuese	m3	2.00	6,356.00	12,712.00
3	An	Prishje suvatim muri i brendshëm ekzistues	m2	1,184.00	160.00	189,440.00
4	An	Prishje suvatim muri i jashtëm + xokoli ekzistues	m2	396.00	225.00	89,100.00
5	An	Prishje çatie ekzistuese	m2	168.00	279.00	46,872.00
6	An	Hegje pllaka dysHEMEJE ekzistuese	m2	583.00	171.00	99,693.00
8	An	Hegje shtrese llustër çimento dysHEMEJE	m2	583.00	68.00	39,644.00
9	An	Hegje dritare ekzistuese	m2	71.00	201.00	14,271.00
10	An	Hegje dyer ekzistues	m2	35.00	207.00	7,245.00
11	An	Hegje davancialet dritaresh	m2	17.00	253.00	4,301.00
12	An	Hegje pllakash majolike	m2	53.00	382.00	20,246.00
13	An	Hegje tavani me kallama + suva	m2	583.00	723.00	421,509.00
14	An	F.V.davancialet mermeri	m2	18.00	4,896.00	88,128.00
					Shuma X	1,053,819.00
				SHUMA TOTALE (I - X)		12,880,409.66
		SHËNIM:				
		Çmimet e mësipërme të preventivit janë bazuar tek Manuali 2 dhe 3 sipas VKM nr.629				
		datë 15.09.2015 si dhe tek çmimet e dala nga testimi i tregut .				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

--	--

--

--	--